


Aus  
Leidenschaft.  
**Ziegel.**



www.klimabloc.at  
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

**klimabloc**  
**KB 30/33 VZ**

GRUNDDATEN			
Artikelnummer		025	
Format (W x L x H)	[mm]	300 x 330 x 238	
Ziegelbedarf	[Stk./m <sup>2</sup> ]	12,1	
Gewicht	[kg/Stk.]	17,8	
Mörtelbedarf	[Liter/m <sup>2</sup> ]	18	
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm <sup>2</sup> ]	15,0	
		KZM	WDM
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m <sup>2</sup> ]	242	226
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm <sup>2</sup> ]	5,20	0,00
deklarierte Bruttorohichte	[kg/m <sup>3</sup> ]	756	759

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN		KZM	WDM
R-Wert unverputzt	[m <sup>2</sup> K/W]	1,33	1,47
U-Wert unverputzt	[W/m <sup>2</sup> K]	0,67	0,61
U-Wert verputzt *	[W/m <sup>2</sup> K]	0,63	0,58
mit 2 cm Leichtputz außen ( $\lambda = 0,7$ W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen und mit KZM gemauert			
Lambda $\lambda$ R	[W/mK]	0,226	0,204
Lambda $\lambda$ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]	0,1857	
Gutachten		15463/2/2004	15463/1/2004

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN		KZM	WDM
Schallschutz	[Rw]	52	-
* Werksangabe		TAS	-
Gutachten		00-0019L	-

BRANDSCHUTZ	alpha	br.seit. verp.	REI Wert
	0.6	ja	REI 180

SONSTIGE WERTE		KZM	WDM
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m <sup>3</sup> K]	186,99	188,04
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[ $\mu$ ]	5/10	

Mit diesem Datenblatt verlieren all vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

ERGÄNZUNGSFORMATE		
-		
Artikelnummer	-	
Format D/L/H	- x - x -	[mm]
Stück/Palette	-	

LIEFERFORM	
verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	48
Palettengewicht in kg	874

HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE	
Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind	

VERPACKUNGSENTSORGUNG	
Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082

Version:	16.07.2020
----------	------------

Unsere Klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.

 **klimabloc**<sup>®</sup>  
ziegelwerk pichler wels